OGGETTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	Prezzo Elementare	IMPORTO
<p>NV1 - Allestimento di cantiere in zona disagiata; taglio piante, compreso sfrondamento, sezionamento, accatastamento e/o trasporto in luogo indicato dalla D.L.; trasporto del materiale vegetale di scarto in discarica autorizzata compreso il pagamento dei relativi oneri; picchettamento e tracciatura asse stradale, verifica ed eventuali modifiche se richieste dalla D.L. Il taglio degli alberi e della vegetazione in genere deve essere limitato al minimo indispensabile</p>				
<p>operaio qualificato</p>	ora	12,000	28,00	336,00
<p>operaio comune</p>	ora	24,000	26,00	624,00
<p>autocarro con gruetta</p>	ora	8,000	41,60	332,80
<p>motosega</p>	ore	24,000	3,02	72,48
<p>attrezzature e materiali vari</p>	a calcolo			134,72
<p>PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo € 1500,00</p>				€ 1.500,00