

OGGETTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	Prezzo Elementare	IMPORTO
<p>NV3 - Costruzione di banchettone in cemento armato, larghezza 70 cm spessore 30 cm, da realizzare sulla testata dei muri di sostegno come da particolari di progetto, sporgenza 20 cm. Completo degli ancoraggi alla testa del muro con barre d.20 mm infisse per 50 cm minimo, passo 50 cm, compresa la foratura e la successiva sigillatura con malta antiritiro a presa rapida. Comprensivo di: cassetta; armatura con tondino d'acciaio feb 44 k; formazione dei fori per la posa della barriera stradale secondo le dimensioni ed il passo dei montanti previsto; ogni altro onere o accessorio che sebbene qui non specificati si rendano indispensabili all'ottimale completamento del lavoro.</p>				
cls rck 300	mc	0,21	141,30	29,67
cassetta	mq	0,80	36,00	28,80
ferro	kg	25,00	1,39	34,75
operaio qualificato	ore	0,20	28,00	5,60
materiali vari e arrotondamento				1,18
PREZZO DI APPLICAZIONE				€ 100,00
al ml € 100,00				